

ZARZĄD ROD „Stokrotka” OPRACOWAŁ NA PODSTAWIE PR ZAKRES III-ETAPU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OG

Zainstalowanie zaworów odcinających **12 szt.**

Ułożenie rur wodociągowych w alei	od II do VI	486 mb.	(2 zawory)
Ułożenie rur wodociągowych w alei	VIII	314 mb.	(4 zawory)
Ułożenie rur wodociągowych w alei	XI	449 mb.	(4 zawory)
Ułożenie rur wodociągowych w alei	XII	235 mb.	(2 zawory)

Długość rur ogółem 1 484 mb.

Montaż rur polega na ich wprowadzaniu pod ziemię metodą przewiertu sterowa
na głębokości ok. 2m nie powodując uszkodzeń nawierzchni.

KOSZTY I WYSOKOŚĆ PARTYCYPACJI DZIAŁKOWCA W ZADANIU INWESTYCYJNYM PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTEP

Obliczono koszty wykonania zadania inwestycyjnego wg obowiązujących cen ma
z podatkiem VAT, uwzględniając dotację Urzędu Miasta Opole, które wynoszą **1**

w tym:

50% = 89 500 zł - dotacja podpisano umowę w dniu 24.03.2021 r.

50% = 89 500 zł - liczone po **100 zł** od 895 działek tj. wszystkich działek
wg planu zagospo

Udział działkowców działek użytkowanych w ROD na dzień 31.12.2020 r.

wynosi **751** po **100 zł** dając kwotę **75 100 zł**

Środki własne Zarządu ROD wynoszą **14 400 zł**