

Określenie zakresu prac remontowych

Zakres prac remontowych;

I. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

1. Roboty rozbiórkowe istniejących wiat magazynowych o powierzchni około 60 m² i wysokości 3-3,3 m (dach dwuspadowy) wraz z utylizacją ,złożenie złomu rozbiórkowego na placu ROD;
2. Korytowanie podłoża pod warstwy podbudowy z tłucznia i piasku o łącznej grubości 25 cm ;
3. Podbudowa z tłucznia i piasku o łącznej grubości 25 cm wraz z zagęszczeniem;
4. Wyprowadzenie w osłonie rury „AROT” kabla zasilającego wiatę;
5. Izolacja pozioma z folii PCW gr. 0,3 mm pod płytę fundamentową;
6. Żelbetowa płyta fundamentowa o wym. 6,2x8,2 m gr. 18 cm zbrojona dwuwarstwowo siatkami stalowymi D= 6mm o oczkach 15x15 cm. Beton B30 W8;
7. Zatarcie z utwardzeniem powierzchni płyty żelbetowej, stanowiącej posadzkę wiaty;
8. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaty z profili zimno giętych, ocynkowanych;
9. Dostawa i montaż ścian osłonowych, ściany działowej, dachu z płyt warstwowych PIR, grubości 60 mm w kolorze srebrnoszarym – RAL 9006;
10. Dostawa i montaż bramy garażowej dwuskrzydłowej ocieplonej wełną gr.6 cm, o wymiarze 2000x2000 mm w kolorze antracytowym RAL 7016 - 1 szt.
11. Dostawa i montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych ocieplanych wełną gr. 6cm, o wymiarze 120x2000 mm w kolorze antracytowym RAL 7016 - 1 szt.
12. Dostawa i montaż w pomieszczeniu warsztatowym okna PCW rozwieralno – uchylnego o wym. 89,5x113,5 cm – trzyszybowego.
13. Montaż kraty zabezpieczającej okno (dostawa po stronie zamawiającego).
- 14 . Dostawa i montaż obróbek blacharskich, orynnowania i parapetu w kolorze antracytowym - RAL 7016.
- 15 . Wykonanie podjazdów do bramy garażowej oraz drzwi z kostki brukowej.
16. Wykonanie rozdzielni elektrycznej dla wiaty garażowo magazynowej.
17. Wyprowadzenie obwodów i montaż gniazd 22V – 4 szt.;
18. Wyprowadzenie obwodu siłowego i montaż gniazda siłowego w pomieszczeniu garażowym – 1 szt.

19. Wyprowadzenie obwodów oświetlenia i montaż opraw oświetleniowych:
- w pomieszczeniu magazynowym montaż oświetlenia LED – 3 szt.;
 - w pomieszczeniu garażowym montaż oświetlenia - 3 szt.;
 - oświetlenie zewnętrzne – 1 szt.

UWAGA:

- **usunięcie gruzu i pozostałości(oprócz złomu) w trakcie prac należą do wykonawcy,**
- **inwestor zastrzega aby oferta uwzględniała tylko materiały ze znakiem CE produkowane w Polsce,**