

Określenie zakresu prac modernizacyjnych linii elektrycznej -aleja III

Zakres prac remontowych;

I. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

1. Wykonanie wykopów wraz z zagęszczeniem pod położenie okablowania, długość 850 mb. aleja III;
2. Położenie kabla ziemnego YAKY 5x 50 mm² o łącznej szacunkowej długości 850 mb. w rurze osłonowej typu AROT;
3. Zabezpieczenie wykopu zgodnie z normami oraz zasypanie.
4. Rozdzielnice termoutwardzalne kolor szary 11 szt. wysokość postumentu min 70 cm od gruntu (możliwość zalania-teren podmokły) , szerokość rozdzielnicy 60 cm;
5. Przygotowanie i osadzenie złączy kablowych w skrzynkach do podpięcia 8 użytkowników ,bezpieczniki jednofazowe c16A, po 1 rozłączniku RBK00 w każdej rozdzielnicy ;
6. Dokonanie pomiarów powykonawczych i projektu powykonawczego.

UWAGA:

- inwestor zastrzega aby oferta uwzględniała tylko materiały ze znakiem CE produkowane w Polsce,